

Mikea 3 92 м²



www.newbuild.group
info@newbuild.group
067 434 49 10

newbuild
новітні технології будівництва



У ВАРТІСТЬ ВРАХОВАНО

<p>Фундаменті роботи (фундамент свайно-стрічковий мілкозаглиблений монолітний) Висота стрічки 400-500мм, ширина 200-300мм, довжина паль 100-120мм (в залежності від геології ґрунту, плита монолітна з армовкою під всією площею забудови). Розведення мереж каналізацій першого поверху та закладні під проектні мережі (електрика, вода, газ). Бітон 43 куб Арматура 5580 м/п Пісок Гідроізоляційна плівка</p>	<p>12973\$</p>
<p>Виготовлення базового комплекту стін. Подвійний брус онови (обв'яз) 30*150 пророблений антисептиком Горизонтальна гідроізоляція єврорубероїд «ТехноНіколь» Комплект силового обв'язочного бруса (30*150,150*70,150*50) ,оброблений антисептиком Зовнішні стіни SIP 174 мм, OSB Egger Австрія, утеплювач ПСБ-С 25 15 кг на м3. Каркас несучих перестінків 145 мм, огорожуючі перестінки 90 мм. Міжповерхове перекриття дерев'яними балками. Монтаж спеціалістами компанії NEWBUILD (з дотриманням всіх будівельних правил та норм SIP-Каркасного будівництва).</p>	<p>13337\$</p>
<p>Дах 1-Покрівельні роботи комплект металочерепиці (виробник Словачія/ Корея 0,045 з вмістом цинку до 230 грам на м/2) 4468\$ 2-Комплект водостічної системи на 4-и відвода води(виробник Profil Польща) 906\$ 3-Підшива ПВХ вентелююча(виробник Profil Польща) 827\$ 4-утеплення покрівлі 250 мм-40м/3 (згідно ДБН в нашому регіоні) 3335\$ 5-масандрові вікна Vintek. 610\$ 6-Гідробарер(мембрана)115-130 мікрон щільності на 1/2) 7-Комплект готової стропильної системи «МіТек»,оброблений антисептиком(антигрибковий та протипожежний захист) 8-Пароізоляційна плівка</p>	<p>10146\$</p>
<p>Вікна згідно проекту профіль WINTECH 60 мм. Склопакет 2х-камерний, колір – білий.</p>	<p>3250\$</p>

Від 200 м2

-5%

Від 300 м2

-10%

newbuild
нові технології будівництва



САДЖАЙТЕ
ДЕРЕВА



НАРОДЖУЙТЕ
ДІТЕЙ



А БУДИНОК
ЗБУДУЄМО МИ